

ELENCO PREZZI (ANAS_2017)
PREZZI AGGIUNTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	% MAN.
PA PA.01	Fornitura e posa in opera di pannello di pulizia prefabbricato in calcestruzzo vibrato armato di classe Rck = 40 MPa, per barriere antirumore, confezionato con cemento tipo 42,5R di spessore >= a 12 cm, armato con rete elettrosaldata, realizzata secondo le indicazioni di progetto. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno in acciaio zincato a caldo e verniciato, dei pannelli, delle guarnizioni, degli inghisaggi, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonché quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Solo escluse le opere di fondazione Per ogni metro quadrato	m ²	155,75	20,50
PA.02	Fornitura e posa in opera di barriera integrata antirumore-sicurezza di classe H4, costituita da barriera di sicurezza bordo ponte e da barriera antirumore composta montanti verticali in acciaio zincato e da pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti in alluminio e in pannelli in PMMA. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, nonché quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato			
PA.02.a	a) avente altezza minima di 3,00 m , costituita da 2,00 m di pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti in alluminio e da 1,00 m in pannelli in PMMA Per ogni metro	m	1 365,48	7,11
PA.02.b	b) avente altezza minima di 5,00 m , costituita da 2,00 m di pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti in alluminio e da 3,00 m in pannelli in PMMA Per ogni metro	m	1 890,87	4,28