

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Prezzi Aggiuntivi
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI DISMISSIONE DEI SERBATOI DI
GASOLIO

COMMITTENTE: AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Data, 06/12/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP.01	Esecuzione di prova di tenuta con metodo SDT-Tank comprensivo di manodopera, trasporto, trasferta, installazione della strumentazione e rilascio del certificato e del libretto di conduzione del serbatoio euro (cinquecentoquarantaquattro/90)	cadauno	544,90
Nr. 2 AP.02.a	Esecuzione di Pulizia serbatoio e rimozione morchia di fondo. Comprende il nolo di autocarro attrezzato per spurghi e lavaggi con serbatoio da 6 a 8 mc, la manodopera di operai qualificati e i tempi di viaggio di 2+2 ore euro (millesettecentodiciotto/83)	cadauno	1'718,83
Nr. 3 AP.02.b	Esecuzione di Pulizia serbatoio e rimozione morchia di fondo. Comprende il nolo di autocarro attrezzato per spurghi e lavaggi con serbatoio maggiore a 16 mc, la manodopera di operai qualificati e i tempi di viaggio di 2+2 ore euro (duemilatrecentotrentatre/93)	cadauno	2'333,93
Nr. 4 AP.03	Trasporto con autocarro o autocisterna della portata da 16 a 40 Q.li anche a cassa ribaltabile, compresi conducenti ed ogni altro onere. euro (sessantadue/94)	h	62,94
Nr. 5 AP.04	Supervisione di un tecnico specializzato presente in sito durante l'attività di rimozione del serbatoio e ripristino del terreno. Tale tecnico specializzato eseguirà l'attività di supervisione; coordinerà l'attività di campionamento del terreno; quantificherà in tempo reale la presenza di composti organici volatili (VOCs), ecc; euro (novantaotto/00)	h	98,00
Nr. 6 AP.05	Strumentazione georadar per la verifica di sottoservizi esistenti. Tramite idoneo strumento portatile denominato "cercaservizi". Tale attività andrà eseguita prima di effettuare i fori di carotaggio, al fine di evitare le possibili interferenze all'interno del terreno, in aggiunta a quanto riportato nei rilievi degli elaborati di progetto. euro (ottocentosessantauno/62)	cadauno	861,62
Nr. 7 AP.06	Analisi chimiche delle terre. Parametri: Piombo [IG.007.002.011.10.10] , Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Sommatoria organici aromatici [IG.007.002.011.11.02] , Idrocarburi Leggeri C ≤ 12 [IG.007.002.011.11.17.a], Idrocarburi Pesanti C > 12 [IG.007.002.011.11.17.b], Piombo Tetraetile [IG.007.002.011.10.19], MTBE [IG.007.002.011.11.03], ETBE [IG.007.002.011.11.04], Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Indenopirene, Pirene, Sommatoria Policiclici Aromatici [IG.007.002.011.11.05] euro (quattrocentosessantasette/90)	cadauno	467,90
Nr. 8 AP.07	Analisi chimiche delle acque. Parametri: Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, p-Xilene [IG.007.002.011.11.02], Idrocarburi Totali (espressi come n-esano) [IG.007.003.015.20.16], Piombo Tetraetile [IG.007.002.011.10.19], MTBE [IG.007.002.011.11.03], ETBE [IG.007.002.011.11.04], Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Pirene, Sommatoria Policiclici Aromatici [IG.007.002.011.11.05] euro (quattrocentoventiquattro/89)	cadauno	424,89
Nr. 9 AP.08	Sovrapprezzo. Analisi di caratterizzazione del rifiuto solido e/o liquido per determinazione dei POPs previsti per legge per il conferimento in discarica in caso di assenza di dichiarazione da parte del produttore del rifiuto. Regolamento 1021 del 2019. euro (ottocentododici/89)	cadauno	812,89
Nr. 10 AP.09	Rimozione di serbatoio interrato, compresa la rimozione delle annesse strutture, passi d'uomo, tombinature, nonché di eventuali basamenti, sistemi di ancoraggio, vasche di contenimento, vespai e materiali di alloggiamento, stabilizzazione e copertura quali ghiaie, sabbie, riporti e terreni, adesi e circostanti. Compresi gli oneri relativi allo scavo necessari, il sollevamento e carico del serbatoio esistente, le operazioni di ritombamento dello scavo per il ripristino del sito attraverso riempimento dello scavo fino a piano campagna e la sistemazione della coltre superficiale a verde e/o a pavimentazione. Lo scavo verrà ritombato utilizzando aggregato/materiale naturale certificato. euro (duemilasettecentosessantatre/17)	cadauno	2'763,17
	Data, 06/12/2024		