

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>							
1 BISC- AM004	Rimorchio allestito per permettere il ricovero temporaneo dei lavoratori (roulotte), contenente provvista di acqua potabile e riscaldamento, comprese le spese per il trasporto da e per il cantiere. Al giorno, compreso trasporto da e per il cantiere. Roulotte di cantiere					61,00		
	SOMMANO giorno					61,00	45,77	2'791,97
2 SIC.01.02.02 5.a	<b>BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE</b> Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete p ... per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	299,90	299,90
3 SIC.01.03.01 5.1.a	<b>FORMAZIONE DI ACCESSO CARRABILE - PER IL PRIMO MESE</b> Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano d ... i e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Cancello di cantiere					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	5,71	57,10
4 SIC.02.02.00 5.a	<b>OCCHIALI PROTETTIVI</b> Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la ... circolare, lavori insudicianti, ecc. Di qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. Occhiali protettivi	10,00			61,000	610,00		
	SOMMANO cad					610,00	0,05	30,50
5 SIC.02.02.01 0.2.a	<b>MASCHERA PROTETTIVA CONTRO POLVERI E CONCENTRAZIONI</b> Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata de ... erenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Contro polveri e concentrazioni. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. Maschera protettiva	10,00			61,000	610,00		
	SOMMANO cad					610,00	0,17	103,70
6 SIC.02.02.02 5.3.a	<b>GUANTI DI PROTEZIONE - CHIMICA - CON PELLICOLA IN NITRILE</b> Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la dur ... pi, alla foratura, ai tagli, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. Guanti	10,00			61,000	610,00		
	SOMMANO cad					610,00	0,12	73,20
7 SIC.02.02.05 0	<b>PANTALONE AD ALTA VISIBILITA'</b> Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornito dal dato ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							3'356,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'356,37
	PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. Pantalone	10,00			61,000	610,00		
	SOMMANO cad					610,00	0,23	140,30
8 SIC.02.02.06 0	GIACCONE AD ALTA VISIBILITA' Di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due tas ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. Giaccone	10,00			61,000	610,00		
	SOMMANO cad					610,00	0,62	378,20
9 SIC.04.02.01 0.4.a	Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 sciolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore ... efficienza, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavoro. PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE OLTRE 3.01 MQ DI SUPERFICIE. Pannello aggiuntivo	2,00	3,60			7,20		
	SOMMANO m2					7,20	78,14	562,61
10 SIC.04.06.00 1.1.a	ESTINTORE - PER IL PRIMO MESE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato d ... sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. Estintore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,83	45,66
11 SIC.01.03.01 5.1.b	RECINZIONI - ACCESSO CARRABILE - DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantier ... i e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Mesi successivi	10,00	3,00			30,00		
	SOMMANO m²					30,00	0,64	19,20
12 SIC.04.02.01 0.4.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - PANNELLO AGGIUNTIVO, ... 3,01 MQ DI SUPERFICIE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Sciolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco ... di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. Mesi successivi	7,20	3,00			21,60		
	SOMMANO m²					21,60	16,57	357,91
13 SIC.04.06.00 1.1.b	ATTREZZATURE ANTINCENDIO - ESTINTORE - ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a ... sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. Mesi successivi	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,15	24,90
	A R I P O R T A R E							4'885,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'885,15
14 SIC.01.02.02 5.b	<p>BARACCAMENTI - BAGNO CHIMICO PORTATILE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.</p> <p>Da utilizzare in luoghi ... per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.</p> <p>Mesi successivi</p>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	72,95	218,85
	<b>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b>							5'104,00
	<b>T O T A L E euro</b>							5'104,00
	Data, 19/01/2026							
	<b>Il Tecnico</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							